

Пропускная способность DAP-3310 в режиме WDS

Сотрудниками нашего офиса было произведено тестирование DAP-3310 в полевых условиях. Результаты приведены в таблице.

Расстояние	Помехи, препятствия	Скорость, iperf	Скорость smb/ftp
100м	-	90 Мбит/с	90/90 Мбит/с
110м	Бетонный забор, толщина 10см	60 Мбит/с	55/60 Мбит/с
115м	Здание, железобетон, 2 стены 15см толщиной	45 Мбит/с	30/42 Мбит/с
120м	Здание + электроподстанция	2-12 Мбит/с	2/4 Мбит/с
2,2км	-	40-45 Мбит/с	35/40 Мбит/с
2,9км	Часть озера, лиственные деревья	30 Мбит/с	25/30 Мбит/с
3,7км, точки установлены на мачтах высотой 12м	Лиственные деревья	не измерялось	35/40 Мбит/с